

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาวัช หมู่ที่ ๘ สายทาง  
อนามัยเชื่อมถนน / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลี่ยม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาวัช หมู่ที่ ๘ สายทาง  
อนามัยเชื่อมถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี  
พื้นที่ผิวจราจรรวมมุมคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๗.๗๗ ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว  
๔๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณลูกครึ่งรวมไม่น้อยกว่า ๓๑.๐๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย  
โครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา( แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)  
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) (แนบท้ายนี้)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสันติพงษ์ เบาทมะเร็ง	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ	
๖.๒ นายโอวาส หว่างกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนดแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ความเห็น.....

(นายสันติพงษ์ เบาทมะเร็ง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิภารัตน์ หม่อมกลาง)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวธนาภรณ์ ม่วงณรงค์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติเพราะ.....

(นายสมพงษ์ ใจสูงเหลี่ยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน งานทาง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางอานามัย เชื่อมถนนคอนกรีต  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาดาวงษ์ หมู่ที่ 8 ต.หนองสูงเหนือ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา  
 เลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ  
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556


หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	นก่อสร้างอาคาร				
2	งานก่อสร้างทาง สะพานและหรือท่อเหลี่ยม	433,289.92	1.3365	579,091.98	
3	งานชลประทาน				
	..... ฯลฯ.....				
	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ตอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				582,091.98	


ช.น. อนุมัติอาคาร จำนวน.....-.....ตร.ม.

เฉลี่ย .....-..... บาท/ตร.ม.


  
 (นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์) คำนวณราคากลาง  
 นายช่างเขียนแบบ


  
 (นายโอวาส หว่างกลาง) ตรวจ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


  
 (นายสันติพงษ์ เงามะเริง) เห็นชอบ  
 ปลัด อบต.

  
 (นายสมพงษ์ ใจสูงเหนือ) อนุมัติ  
 นายก อบต.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถใช้กำหนดราคากลางได้

  
 (นายสันติพงษ์ เงามะเริง) ประธานกรรมการ  
 ปลัด อบต.

  
 (นายโอวาส หว่างกลาง) กรรมการ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์) กรรมการ  
 นายช่างเขียนแบบ

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 219.50 ม. ทน 0.15 ม. มุมคอนกรีต 71.80 ตร.ม.  
 ชนิดไหล่ทาง ลูกรัง กว้าง 0.50 ม. ยาว 414.00 ม. ทน 0.15 ม.

สถานที่โครงการ บ้านนาตาวงษ์ หมู่ 8 ต.หนองเหล็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม								
1.1	ปรับเกลี่ยแต่ง	1,169.30	ตร.ม.	-	-	2.40	2,806.32	2,806.32	
2	งานดินซุด	13.05	ลบ.ม.	-	-	96.00	1,252.80	1,252.80	
3	งานดินถม		ลบ.ม.	75.00	-	18.75	-	-	
4	งานไหลทางลูกรัง	31.05	ลบ.ม.	100.00	3,105.00	25.00	776.25	3,881.25	
5	งานทรายถมปรับระดับ	71.34	ลบ.ม.	290.00	20,687.88	64.00	4,565.60	25,253.48	
6	งานพื้นทาง + งานผิวทาง				23,792.88			33,193.85	
6.1	ท่อ pvc 2"	7.00	ท่อน	151.40	1,059.80	37.85	264.95	1,324.75	
6.2	คอนกรีต 1: 2 : 4	175.40	ลบ.ม.	-	-	245.00	42,971.78	42,971.78	
6.2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	58.933	ตัน	2,429.91	143,201.21	-	-	143,201.21	
6.2.2	ทรายหยาบ	98.221	ลบ.ม.	406.54	39,930.85	-	-	39,930.85	
6.2.3	หินผสมคอนกรีต	170.1332	ลบ.ม.	358.00	60,907.67	-	-	60,907.67	
6.3	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	1,169.30	ตร.ม.	39.00	45,602.70	5.00	5,846.50	51,449.20	
6.4	เหล็ก RB 15 มม.	0.304	ตัน	21,869.16	6,657.19	2,681.00	816.12	7,473.31	
6.5	เหล็ก RB 19 มม.	0.05099	ตัน	19,934.58	1,016.42	2,681.00	136.70	1,153.12	
6.6	เหล็ก DB 16 มม.	0.3468	ตัน	21,666.60	7,514.19	2,681.00	929.80	8,443.99	
	รวม				329,682.90		60,366.81	390,049.72	

ประมาณการ.....ตรวจ.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.7	ตะปู	13.17	กก.	46.00	605.82	-	-	605.82	
6.8	ไม้แบบ 1" x 6" ไม้กระบอก	17.98	ลบ.ฟ.	401.00	7,208.18	11.50	206.72	7,414.90	
7	งานวางระบายน้ำ								
7.2	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	29.00	ท่อน	629.00	18,241.00		-	18,241.00	
	หมวดงานบ่อพัก								
6	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.52	ลบ.ม.	-	-	364.00	190.01	190.01	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.175	ตัน	2,429.91	426.19	-	-	426.19	
	ทรายหยาบ	0.313	ลบ.ม.	406.54	127.33	-	-	127.33	
	หินผสมคอนกรีต	0.5063	ลบ.ม.	385.00	194.94	-	-	194.94	
	เหล็กฉากขนาด 40x40 มม.หนา 4 มม.	7.20	ท่อน	296.00	2,131.20	96.00	691.20	2,822.40	
	เหล็ก RB 9 มม.	0.02664	ตัน	22,755.00	606.19	2,681.00	71.42	677.62	
	เหล็กแบบขนาด 3/4" หนา 4 มม.	5.00	ท่อน	110.00	550.00	30.00	150.00	700.00	
8	ป้ายบังคับ/เครื่องหมายจราจร								
	ป้ายหยุด	2.00	ป้าย	3,260.00	3,260.00	-	-	6,520.00	
	ป้าย 12 ตัน	2.00	ป้าย	2,660.00	2,660.00	-	-	5,320.00	
	รวม				36,010.85		1,309.35	43,240.20	

ประมาณการ.....ตรวจ.....ตราจ.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

