ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายสายัน / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายสายัน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางหรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๙.๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองงูเหลือมกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) (แนบท้ายนี้)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสันติพงษ์ เบามะเริง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๖.๒ นายโอวาส หว่างกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ กรรมการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**

สถานที่โครงการ บ้านโตนด หมู่ที่ 10 สายทางบ้านนายสายัน ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

เบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม**

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน **มกราคม** พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร		
2	งานก่อสร้างทาง	135,251.26	
3	งานชลประทาน		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	135,251.26	
	ราคากลาง	135,000.00	
	ราคากลาง หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถใช้กำหนดราคากลางได้

(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์) คำนวนราคากลาง
นายช่างเขียนแบบ

(นายสันติพงษ์ เบามะเริง) ประธานกรรมการ
ปลัด อบต.

(นายโอวาส หว่างกลาง) ตรวจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายโอวาส หว่างกลาง) กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสันติพงษ์ เบามะเริง) เห็นชอบ
ปลัด อบต.

(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์) กรรมการ
นายช่างเขียนแบบ

(นายสมพงษ์ ใจงูเหลือม) อนุมัติ
นายก อบต.

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน **งานทาง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ก่อสร้างถนนเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก**

สถานที่โครงการ บ้านโตนด หมู่ที่ 10 สายทางบ้านนายสายัน ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม**

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน **2** หน้า

คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน **มกราคม** พ.ศ. **2560**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร				
2	งานก่อสร้างทาง	97,072.27	1.3624	132,251.26	
3	งานชลประทาน				
	.....ฯลฯ.....				
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	135,251.26	

ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน.....ตร.ม. **เฉลี่ย ..... บาท/ตร.ม.**

(นายจำสอง ภูมิโคกรักษ์) คำนวนราคากลาง
นายช่างเขียนแบบ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 61.00 ม. หนา 0.15 ม. มุมคอนกรีต 2.50 ตร.ม.

ชนิดไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.50 ม. ยาว 122.00 ม. หนา 0.15 ม.

สถานที่โครงการ บ้านโตนด หมู่ที่ 10 สายทางบ้านนายสายัน ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม								
	1.1 ปรับเกลี่ยแต่ง	246.50	ตร.ม.	-	-	1.25	308.13	308.13	
	1.2 ขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม	244.00	ตร.ม.			5.00	1,220.00	1,220.00	
2	งานดิน		ลบม.	65.00	-	25.00	-	-	
3	งานไหล่ทางคลุก	9.15	ลบม.	280.00	2,562.00		-	2,562.00	
4	ค่าแรงคลุก	9.15	ลบ.ม.			66.00	603.90	603.90	
5	งานทรายถมปรับระดับ	12.33	ลบ.ม.	190.00	2,341.75		-	2,341.75	
6	ค่าแรงทรายถม	12.33	ลบ.ม.			99.00	1,220.18	1,220.18	
	6.1 ท่อ pvc 2"	1.00	ท่อน	154.00	154.00		-	154.00	
	6.2 คอนกรีต 1: 2 : 4 (ค2)	36.98	ลบ.ม.	1,799.00	66,518.03	306.00	11,314.35	77,832.38	
	6.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	246.50	ตร.ม.	25.00	6,162.50	5.00	1,232.50	7,395.00	
	6.4 เหล็ก RB 15 มม.	0.05650	ตัน	17,125.00	967.50	3,300.00	186.44	1,153.93	
	6.5 เหล็ก RB 19 มม.	0.0113	ตัน	17,369.00	196.89	2,900.00	32.87	229.77	
	6.6 เหล็ก DB 16 มม.		ตัน	19,642.00	-	3,300.00	-	-	
	รวม				78,902.66		16,118.36	95,021.03	

.....

ประมาณการ นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์

(นายช่างเขียนแบบ)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	6.7 ตะปู	5.75	กก.	56.00	321.75		-	321.75	
	6.8 ไม้แบบ 1" x 6" ไม้กระบาก	2.87	ลบ.ฟ.	401.87	1,154.49			1,154.49	
	ค่าแรงไม้แบบ	50.00	เมตร		-	11.50	575.00	575.00	
7	ท่อ คสล.ชั้น 3 Ø0.40 ม.		ท่อน	401.87	-		-	-	
	รวม				1,476.25		575.00	2,051.25	

.....

ประมาณการ นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์

(นายช่างเขียนแบบ)