



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ (กองคลัง)
ที่ นม ๗๑๓๐๕ / ๕๑๗ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองสูงเหนือ หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนายสร้อย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนหนองสูงเหนือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ ที่ ๑๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสูงเหนือ หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนายสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการพิจารณาราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

ด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนราคากลางที่เคยได้ประมาณการไว้ว่า ในขณะปัจจุบันนี้ราคาดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการตามระเบียบฯ พัสตุ หรือไม้อย่างไร และคณะกรรมการได้มีมติในที่ประชุม กำหนดราคากลาง ณ ปัจจุบัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสูงเหนือ หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนายสร้อย โดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๓๘.๓๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพไม่น้อยกว่า ๑๐.๖๒ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.หนองสูงเหนือกำหนด

คณะกรรมการได้มีมติให้ใช้ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้คือ ๓๒๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติราคากลางในครั้งนี้อย่างนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการต่อไปตามระเบียบฯ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายโอวาส หว่างกลาง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายจักรินทร์ สุพรรณกลาง)


(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์)

ความเห็น



.....
(นายสรร ฉัตรวีระกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหือง

อนุมัติเห็นชอบให้เป็นราคากลาง



(นายสมพงษ์ ใจงูเหือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหือง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการปรับปรุง ถนนเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่โครงการ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายสร้อย ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร		
2	งานก่อสร้างทาง	327,728.37	
3	งานชลประทาน		
 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	327,728.37	
	ราคากลาง	327,700.00	
	ราคากลาง	สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถใช้กำหนดราคากลางได้

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์) คำนวณราคากลาง

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(นายโอวาส หว่างกลาง) ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายโอวาส หว่างกลาง) ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์) กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(นายสรร อัครวีรกุล) เห็นชอบ

ปลัด อบต.

(นายจักรินทร์ สุพรรณกลาง) กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(นายสมพงษ์ ใจงูเหลือม) อนุมัติ

นายก อบต.

แบบสรุปค่าก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการปรับปรุง

ถนนเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่โครงการ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายสร้อย ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร				
2	งานก่อสร้างทาง	240,552.24	1.3624	327,728.37	
3	งานชลประทาน				
"ล".....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

327,728.37

ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน

638.30 ตร.ม.

เฉลี่ย

513.4394024 บาท/ตร.ม.

(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์) คำนวณราคากลาง

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง

3.50 ม. ยาว

177.00 ม. หน้า

0.15 ม. มุมคอนกรีต

18.80 ตร.ม.

ชนิดไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ

10.62 ลบ.ม.

สถานที่โครงการ บ้านหนองงูเห่า หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายสร้อย ต.หนองงูเห่า อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่า

วันที่ประมาณราคา 4 กุมภาพันธ์ 2563

อัตราค่าน้ำมันที่ใช้ในการคำนวณราคาค่าเครื่องจักร ค่าเสื่อมราคาและค่าขนส่ง เฉลี่ย 20.00-20.99บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต้นทุน+fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับแต่งชั้นพื้นทาง	ตร.ม.	638.30	1.68	1072.344	1.3624	1,460.96	1,460.96	
3	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	10.62	402.00	4,269.24	1.3624	5,816.41	5,816.41	ค่าขนส่งค่าแรง
4	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	31.92	241.00	7,691.52	1.3624	10,478.92	10,478.92	
5	ท่อ pvc 2"	ฟุต	3.54	162.00	573.48	1.3624	781.31	781.31	
6	คอนกรีต 1: 2 : 4 (ค2)	ลบ.ม.	95.75	1,749.49	167,504.92	1.3624	228,208.70	228,208.70	
7	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	95.75	160.68	15,384.31	1.3624	20,959.58	20,959.58	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและทยอยวาง	ม.	123.90	20.94	2,594.47	1.3624	3,534.70	3,534.70	
9	ค่าผิวคอนกรีต	ตร.ม.	638.30	12.31	7,857.47	1.3624	10,705.02	10,705.02	
10	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	638.30	31.50	20,106.45	1.3624	27,393.03	27,393.03	
11	เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.18107	17,586.54	3,184.32	1.3624	4,338.31	4,338.31	
12	เหล็ก RB 19 มม.	ตัน	0.03633	16,122.12	585.72	1.3624	797.99	797.99	
13	คอนกรีต 1: 3: 5	ลบ.ม.	0.40	1,657.76	663.10	1.3624	903.41	903.41	รวมค่าแรง
14	งานทอคสล.ชั้น 3	ฟุต	10.00	541.87	5,418.70	1.3624	7,382.44	7,382.44	
15	งานติดตั้งไม้แบริง 2 ชั้น	ม.	177.00	20.60	3,646.20	1.3624	4,967.58	4,967.58	
	รวม				240,552.24	1.3624	327,728.37	327,728.37	

(นายฉัตรชัย ภูมิโคกรักษ์) ประมาณราคา

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน