

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทางคลองอีสานเขียว /หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลี่ยม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๖๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทางคลองอีสานเขียว โดยการเทคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร หินคลุกไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า (ตามสภาพ) ๑๙.๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงเหลี่ยม กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔๙,๖๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) (แนบท้ายนี้)
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสันติพงษ์ เบามะเริง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายโอภาส หว่างกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ กรรมการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนดแล้ว






แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน	ทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางที่ คลองอีสานเขียว
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนหมั่น หมู่ 9 ต.หนองสูงเหนือ อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ
แบบ พร. 4 และ พร. 5	ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ 14 กันยายน 2559	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	249,609.45	
2	งานก่อสร้างทาง สะพานและหรือท่อเหลี่ยม		
3	งานชลประทาน ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	249,609.45 249,600.00	
	ราคากลาง	สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน	

พื้นที่ก่อสร้าง 528.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 472.73 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถใช้กำหนดราคากลางได้(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์)  คำวนราคากลาง
นายช่างเขียนแบบ(นายสันติพงษ์ เบบะเว็ง)  ประธานกรรมการ
ปลัด อบต.(นายโอวาส หว่างกลาง)  ตรวจสอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง(นายโอวาส หว่างกลาง)  กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง(นายสันติพงษ์ เบบะเว็ง)  เห็นชอบ
ปลัด อบต.(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์)  กรรมการ
นายช่างเขียนแบบ(นายสมพงษ์ ใจสูงเหนือ)  อนุมัติ
นายก อบต.

แบบสรุปค่าก่อสร้างงานทาง

กลุ่มงาน/งาน	ทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางที่ คลองอีสานเขียว
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนหมั่น หมู่ 9 ต.หนองงูเห่ล้อม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ 14 กันยายน 2559	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร				
2	งานก่อสร้างทาง	194,058.42	1.2708	246,609.45	
3	งานชลประทาน				
4	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

249,609.45

ลงชื่อ



(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์)ประมาณราคา
นายช่างเขียนแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ทาง

กลุ่มงาน/งาน

ช่วงที่ 1 ชนิดผิวทาง คสล.	กว้าง	4.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร	ความยาวรวม	132	เมตร
ช่วงที่ 1 ชนิดผิวทาง คสล.	กว้าง		เมตร	หนา		เมตร	ความยาวรวม		เมตร
ช่วงที่ 2 ชนิดผิวทาง คสล.	กว้าง		เมตร	หนา		เมตร	ความยาวรวม		เมตร
ช่วงที่ 2 ชนิดผิวทางหินคลุก	กว้าง		เมตร	หนา		เมตร	ความยาวรวม		เมตร
ช่วงที่ 3 ชนิดผิวทางหินคลุก	กว้าง		เมตร	หนา		เมตร	ความยาวรวม		เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	กว้าง			หนา		เมตร	ความยาวรวม	-	เมตร

บ้านโนนหมื่น หมู่ 9 ต. หนองเหล็ก อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก

ปริมาณราคาโดย นายจำลอง ภูมิโตกรักษ์

เมื่อวันที่ 16-ก.ย.-59

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเบี่ยงแต่ง	528.00	ตร.ม.	-	-	1.32	696.96	696.96	
2	งานซุดรีดถนน คสล.เดิม		ตร.ม.	-	-	10.00	-	-	
3	งานดินถม		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานทรายหายาบ	26.40	ลบ.ม.	190.00	5,016	99.00	2,613.60	7,629.60	
5	งานคอนกรีต 1:2:4 (ค2)	79.20	ลบ.ม.	1,822.00	144,302.40	306.00	24,235.20	168,537.60	
6	งานวางตะแกรงเหล็กฉายเมท 4.00 มม. @ 0.20 ม.#	528.00	ตร.ม.	25.00	13,200.00	5.00	2,640.00	15,840.00	
7	เหล็ก RB 15 มม.	0.015	ตัน	16,014.96	240.22	3,300.00	49.50	289.72	
8	เหล็ก RB 19 มม.	0.003	ตัน	15,140.19	45.42	2,900.00	8.70	54.12	
9	เหล็ก DB 16 มม.		ตัน	18,516.36	-	3,300.00	-	-	
10	ตะปู	3.280	กก.	56.00	183.68		-	183.68	
11	งานไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	401.87	803.74	11.50	23.00	826.74	
12	งานโหล่ทางหินคลุก	19.80	ลบ.ม.	280.00	5,544.00		-	5,544.00	
13	ท่อ pvc 2"	3.00	ฟุต	154.00	462.00		-	462.00	
								200,064.42	