

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระวังหาร / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ สายทางซอย ตะวันออกบ้านถึงโรงเรียนนายตู้ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๔.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองสูงเหนือกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๒๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) (แนบท้ายนี้)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสันติพงษ์ เบามะเริง	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายโอवास หว่างกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ บ้านพระวังหาร หมู่ที่ 4 สายทางซอยตะวันออกบ้านถึงโรงเรียนผู้ ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน

3

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2560

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร		
2	งานก่อสร้างทาง	423,056.86	
3	งานชลประทาน ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	423,056.86	
	ราคากลาง	422,000.00	
	ราคากลาง	สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน	



(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์)

นายช่างเขียนแบบ

คำนวณราคากลาง




(นายโอวาส หว่างกลาง) ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายสันติพงษ์ เบาเมะเริง) เห็นชอบ

ปลัด อบต.



(นายสมพงษ์ ใจงูเหลือม) อนุมัติ

นายก อบต.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถใช้กำหนดราคากลางได้



(นายสันติพงษ์ เบาเมะเริง) ประธานกรรมการ

ปลัด อบต.



(นายโอวาส หว่างกลาง) กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์) กรรมการ

นายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่โครงการ บ้านพระวังหาร หมู่ที่ 4 สายทางซอยตะวันออกบ้านถึงโรงเรียนยู่ ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน

มกราคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร				
2	งานก่อสร้างทาง	308,321.24	1.3624	420,056.86	
3	งานชลประทาน				
"ล".....				
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

423,056.86

ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย บาท/ตร.ม.


(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์) คำนวณราคากลาง

นายช่างเขียนแบบ

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง กว้าง สถานีที่โครงการ บ้านพระวังหาร หมู่ที่ 4 สายทางขอยตงวันออกบ้านถึงโรงสีนายตู้ ต.หนองเกลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเกลือม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม								
1.1	ปรับเกลี่ยแต่ง	804.00	ตร.ม.	-	-	1.25	1,005.00	1,005.00	
1.2	ขุดหรือถมคอนกรีตเดิม		ตร.ม.			40.00	-	-	(รื้อขนย้าย)
2	งานดิน		ลบ.ม.	65.00	-	25.00	-	-	
3	งานไหล่ทางคลุก	30.15	ลบ.ม.	280.00	8,442.00		-	8,442.00	
4	ค่าแรงคลุก	30.15	ลบ.ม.			66.00	1,989.90	1,989.90	
5	งานทรายถมปรับระดับ	40.20	ลบ.ม.	190.00	7,638.00		-	7,638.00	
6	ค่าแรงทรายถม	40.20	ลบ.ม.			99.00	3,979.80	3,979.80	
6.1	ท่อ pvc 2"	3.00	ท่อน	154.00	462.00		-	462.00	
6.2	คอนกรีต 1: 2 : 4 (ค2)	120.60	ลบ.ม.	1,799.00	216,959.40	306.00	36,903.60	253,863.00	
6.3	เหล็กตะแกรงล้าเรีจรูป	804.00	ตร.ม.	25.00	20,100.00	5.00	4,020.00	24,120.00	
6.4	เหล็ก RB 15 มม.	0.18616	ตัน	17,125.00	3,187.98	3,300.00	614.33	3,802.31	
6.5	เหล็ก RB 19 มม.	0.0374	ตัน	17,369.00	648.78	2,900.00	108.32	757.10	
6.6	เหล็ก DB 16 มม.		ตัน	19,642.00	-	3,300.00	-	-	
	รวม				257,438.16		48,620.95	306,059.11	



.....
 ประมาณการ นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์

(นายช่างเขียนแบบ)

