

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประกายปรัง หมู่ที่ ๗ สายทางศาลตาปู่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประกายปรัง หมู่ที่ ๗ สายทางศาลตาปู่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๙.๘๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองสูงเหนือกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา( แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) (แนบท้ายนี้)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสันติพงษ์ เบบะเว็ง	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ	
๖.๒ นายโอวาส หว่างกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่โครงการ บ้านประกายปรัง หมู่ที่ 7 สายทางศาลตาปู่ ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา  
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน

3

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน

เมษายน

พ.ศ.

2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร		
2	งานก่อสร้างทาง	108,568.90	
3	งานชลประทาน ....."ล".....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	108,568.90	
	ราคากลาง	108,500.00	
	ราคากลาง	หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถใช้กำหนดราคากลางได้

(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์)

คำนวณราคากลาง

นายช่างเขียนแบบ

(นายสันติพงษ์ เบาทมะเรียง)

ประธานกรรมการ

ปลัด อบต.

(นายโอวาส หว่างกลาง) ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายโอวาส หว่างกลาง) กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสันติพงษ์ เบาทมะเรียง) เห็นชอบ

ปลัด อบต.

(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์) กรรมการ

นายช่างเขียนแบบ

(นายสมพงษ์ ใจงูเหลือม) อนุมัติ

นายก อบต.

## แบบสรุปค่าก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่โครงการ บ้านประกายปรัง หมู่ที่ 7 สายทางศาลตาปู่ ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน

เมษายน

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร				
2	งานก่อสร้างทาง	77,487.45	1.3624	105,568.90	
3	งานชลประทาน				
	..... ๓๑.....				
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				108,568.90	

ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย ..... บาท/ตร.ม.

(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์) คำนวณราคากลาง

นายช่างเขียนแบบ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1


ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
ชนิดให้ทางหินคลุกตามสภาพ

3.00 ม. ยาว 65.50 ม. หน้า  
9.83 ลบ.ม.

0.15 ม. มุมคอนกรีต  
ตร.ม.

สถานที่โครงการ บ้านประกายปรง หมู่ที่ 7 สายทางศาลตาปู่ ต.หนองเหล็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา  
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม	196.50	ตร.ม.	-	-	1.68	330.12	330.12	
2	งานดิน		ลบ.ม.	65.00	-	25.00	-	-	
3	งานไหลทางคลุก	9.83	ลบ.ม.	316.00	3,104.70		-	3,104.70	
5	งานทรายถมปรับระดับ	9.83	ลบ.ม.	234.00	2,299.05		-	2,299.05	
	6.1 ท่อ pvc 2"	1.64	ฟุตอน	158.00	258.73		-	258.73	
	6.2 คอนกรีต 1: 2 : 4 (ค2)	29.48	ลบ.ม.	1,822.00	53,703.45		-	53,703.45	
	6.2.1 ค่าผสมคอนกรีต	29.48	ลบ.ม.			181.00	5,334.98	5,334.98	
	6.2.2 ค่าติดตั้งคอนกรีตและทยอยตียง	39.30	ม.			22.00	864.60	864.60	
	6.2.3 ค่าปูผิวคอนกรีต	196.50	ตร.ม.			11.93	2,344.25	2,344.25	
	6.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	196.50	ตร.ม.	25.00	4,912.50	5.00	982.50	5,895.00	
	6.4 เหล็ก RB 15 มม.	0.04550	ตัน	17,293.00	786.80	3,300.00	150.14	936.94	
	6.5 เหล็ก RB 19 มม.	0.0091	ตัน	17,663.00	161.25	3,300.00	30.13	191.37	
	6.6 เหล็ก DB 16 มม.		ตัน	19,671.00	-	2,900.00	-	-	
	รวม				65,226.47		10,036.71	75,263.18	

.....  
  
 ประมวลการ นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์  
 (นายช่างเขียนแบบ)

