ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายสำราญ ใจงูเหลือม / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายสำราญ ใจงูเหลือม ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ ๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายโอวาส หว่างกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒. นายจักรินทร์ สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนายสำราญ ใจงูเหลือม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาตาวงษ์ หมู่ 8 ต. หนองงูเหลือม อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา เมื่อ 5 กรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร		
2	งานก่อสร้างทาง สะพานและหรือท่อเหลี่ยม	265,000.00	
3	งานชลประทาน		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	265,000.00	
	ราคากลาง	265,000.00	
	ราคากลาง สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

พื้นที่ก่อสร้าง 490.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 540.82 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถใช้กำหนดราคากลางได้

(นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ) คำนวนราคากลาง
นายช่างโยธา

(นายโอวาส หว่างกลาง) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายโอวาส หว่างกลาง) ตรวจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจักรินทร์ สุพรรณกลาง) กรรมการ
นายช่างไฟฟ้า

(นายสรร ฉัตรวีรกุล) เห็นชอบ
ปลัด อบต.

(นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ) กรรมการ
นายช่างโยธา

(นายสมพงษ์ ใจงูเหลือม) อนุมัติ
นายก อบต.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนายสำราญ ใจงูเหลือม บ้านนาตาวงษ์ หมู่ 8 ต. หนองงูเหลือม อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา

ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม.

มุมคอนกรีต ตร.ม.

ช่วงที่ 2 กว้าง ม. ยาว ม. หนา ม.

มุมคอนกรีต ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

ประมาณราคา เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561

อัตราค่านำมันโซล่าที่ใช้ในการคำนวณราคาค่าเครื่องจักร ค่าเสื่อมราคาและค่าขนส่ง เฉลี่ยที่ 29.00-29.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต้นทุน x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่ง	ตร.ม.	490.00	1.72	842.80	1.3624	1,148.23	1,148.23	
2	งานดินถม	ลบ.ม.	-	62.00	-	1.3624	-	-	
3	งานดินขุด	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-	
4	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	24.50	241.00	5,904.50	1.3624	8,044.29	8,044.29	
5	งานคอนกรีต 240 ksc.	ลบ.ม.	73.50	1,908.88	140,302.68	1.3624	191,148.37	191,148.37	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	490.00	12.07	5,914.30	1.3624	8,057.64	8,057.64	
7	งานวายตะแกรงเหล็กวายเมท @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	490.00	30.00	14,700.00	1.3624	20,027.28	20,027.28	
8	เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.1362	18,679.82	2,544.57	1.3624	3,466.72	3,466.72	
9	เหล็ก RB 19 มม.	ตัน	0.0234	19,514.02	456.92	1.3624	622.51	622.51	
10	เหล็ก DB 16 มม.	ตัน		21,286.40	-	1.3624	-	-	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	98.00	23.14	2,267.72	1.3624	3,089.54	3,089.54	
12	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	73.50	191.86	14,101.71	1.3624	19,212.17	19,212.17	
13	งานติดแบบข้าง 2 ฝั่ง	ม.	98.00	20.60	2,018.80	1.3624	2,750.41	2,750.41	
14	ท่อ PVC.2"	ท่อน	2.00	157.01	314.02	1.3624	427.82	427.82	
15	ท่อ คสล.มอก.ศก.0.40 ม.ชั้น 3	ท่อน	5.00	541.87	2,709.35	1.3624	3,691.22	3,691.22	
16	งานหินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.20 เมตร	ลบ.ม.	8.40	315.00	2,646.00	1.3624	3,604.91	3,604.91	
	รวมค่างาน				194,723		265,291.11	265,291.11	
	สรุปค่างานทั้งสิ้น	(สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)						265,000.00	

(นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ) คำนวนราคากลาง

นายช่างโยธา