

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางบ้านนายประดิษฐ์ ฉลากกลาง/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๘,๐๐๐- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางหน้าบ้านนายประดิษฐ์ ฉลากกลาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๓.๓๗ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ตามสภาพ ๕.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๕๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ พร.๖)

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายโอวาส หว่างกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายจักรินทร์ สุพรรณกลาง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน	ทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนายประดิษฐ์ ฉลาดกลาง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนกรด หมู่ 1 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคา เมื่อ	8 สิงหาคม 2561


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	154,000.00	
2	งานก่อสร้างทาง สะพานและหรือท่อเหลี่ยม		
3	งานชลประทาน		
	..... ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	154,000.00	
	ราคากลาง	154,000.00	
	ราคากลาง	หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน	

พื้นที่ก่อสร้าง


274.25 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

561.53 บาท


  
 (นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ) ประมาณราคากลาง  
 นายช่างโยธา


  
 (นายอิวาส หว่างกลาง) ตรวจ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


  
 (นายสรณ์ ฉัตรวิรุฑ) เห็นชอบ  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

  
 (นายสมพงษ์ ใจงูเหลือม) อนุมัติ  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถใช้กำหนดราคากลางได้

  
 (นายอิวาส หว่างกลาง) ประธานกรรมการ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นายจักรินทร์ สุพรรณกลาง) กรรมการ  
 นายช่างไฟฟ้า

  
 (นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ) กรรมการ  
 นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คลส. สายทางบ้านนายประดิษฐ์ ฉลาดกลาง บ้านโนนกราด หมู่ 1 ต.หนองเหล็ก อ. เติมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา

ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม.

ช่วงที่ 2 กว้าง - ม. ยาว - ม. หนา - ม.

มุมคอนกรีต - ม. หนา - ม.

มุมคอนกรีต - ม. หนา - ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก

ประมาณราคา เมื่อ 8 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต้นทุน x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลียดแต่ง	ตร.ม.	274.25	1.72	471.71	1.3624	642.66	642.66	
2	งานดินถม	ลบ.ม.	30.00	62.00	1,860.00	1.3624	2,534.06	2,534.06	
3	งานดินขุด	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-	
4	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	13.71	241.00	3,304.11	1.3624	4,501.52	4,501.52	
5	งานคอนกรีต 240 ksc.	ลบ.ม.	40.50	1,908.88	77,309.64	1.3624	105,326.65	105,326.65	
6	ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	274.25	12.07	3,310.20	1.3624	4,509.81	4,509.81	
7	งานวางตะแกรงเหล็กกายเมท @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	274.25	30.00	8,227.50	1.3624	11,209.15	11,209.15	
8	เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.0751	20,557.01	1,543.83	1.3624	2,103.32	2,103.32	
9	เหล็ก RB 19 มม.	ตัน	0.0268	20,943.93	561.30	1.3624	764.71	764.71	
10	เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	-	21,286.40	-	1.3624	-	-	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	57.00	23.14	1,318.98	1.3624	1,796.98	1,796.98	
12	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	40.50	191.86	7,770.33	1.3624	10,586.30	10,586.30	
13	งานติดตั้งข้าง 2 ฟัง	ม.	90.00	20.60	1,854.00	1.3624	2,525.89	2,525.89	
14	ท่อ PVC.2"	ทอน	0.75	157.01	117.76	1.3624	160.43	160.43	
15	ท่อ คลส.มอก.ศก.0.40 ม.ชั้น 3	ทอน	8.00	541.87	4,334.96	1.3624	5,905.95	5,905.95	
16	งานหินคลุกไหลทาง กว้าง 0.20 เมตร	ลบ.ม.	5.40	315.00	1,701.00	1.3624	2,317.44	2,317.44	
รวมค่างาน					113,685		154,884.87	154,884.87	
สรุปค่างานทั้งสิ้น					(หนังสือพิมพ์)		154,000.00	154,000.00	

( นายวิฑูรย์ เพ็งสระเกษ )

นายช่างโยธา

คำนวณราคากลาง