

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ บ้านสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 สายทางศาลตาปู่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
 แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	435,846.97	
2	งานก่อสร้างทาง สะพานและหรือท่อเหลี่ยม		
3	งานชลประทาน ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	435,846.97	
	ราคากลาง	435,800.00	
	ราคากลาง	สี่แสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถใช้กำหนดราคากลางได้



 (นายทวิศักดิ์ เฟื่องสระเกษ) คำนวนราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (นายโอวาส หว่างกลาง) ประธานกรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายโอวาส หว่างกลาง) ตรวจ
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายจักรินทร์ สุพรรณกลาง) กรรมการ
 นายช่างไฟฟ้า


 (นายสรร ฉัตรวิริกุล) เห็นชอบ
 ปลัด อบต.


 (นายทวิศักดิ์ เฟื่องสระเกษ) กรรมการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (นายสมพงษ์ ใจงูเหลือม) อนุมัติ
 นายก อบต.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ บ้านสวาสต์ หมู่ที่ 6 สายทางศาลตาปู่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวาสต์ หมู่ที่ 6 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	333,369.26	1.3074	435,846.97	
2	งานก่อสร้างทาง สะพานและหรือท่อเหลี่ยม				
3	งานชลประทาน				
	หมวดงานจ้างเหมา				
5	งานป้ายโครงการ		1.000		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				435,846.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....367.....ม.

เฉลี่ย1,187.59..... บาท/ม.




(นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ) คำนวณราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ บ้านสาสดี หมู่ที่ 6 สายทางศาลตาปูขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 367 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสาสดี หมู่ที่ 6 ต.หนองสูงเหนือ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ

คำนวณราคากลางโดย นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดดิน	140.38	ลบ.ม.		-	99.00	13,897.37	13,897.37	
2	ทรายหยาบ	18.35	ลบ.ม.	406.54	7,460.01	99.00	1,816.65	9,276.66	
3	คอนกรีต 1:2:4	69.730	ลบ.ม.	1,908.88	133,106.20	306.00	21,337.38	154,443.58	
4	เหล็กRB 9 มม.	5.390	ตัน	21,351.03	115,092.64	4,100.00	22,101.03	137,193.68	
5	ลวดผูกเหล็ก	107.81	กก	32.71	3,526.46		-	3,526.46	
6	ไม้แบบ	10.94	401.87	4,396.46		-	4,396.46		
7	ค่าแรงไม้แบบ	100.00	เมตร		-	11.50	1,150.00	1,150.00	
8	ท่อ pvc 2" ชั้น 8.5	5.00	เส้น	157.01	785.05			785.05	
9	บ่อพักพร้อมฝาเหล็ก	3.00	บ่อ	2,900.00	8,700.00			8,700.00	
	รวม				273,066.82		60,302.44	333,369.26	

ประมาณราคา.....

 นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ

ประมาณราคา.....
 นายช่างโยธาชำนาญงาน